

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PLACU TARGOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : UL. TARGOWA 4  
INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA : 97-500 RADOMSKO, UL. KOŚCIUSZKI 12A  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : CEZARY CIUPIŃSKI  
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont nawierzchni III etap dz. nr 117/1</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	<b>0121-02</b>	0.1750	ha	0.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.175</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-03</b>	poz.1*10000	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-04</b>	Krotność = -1 poz.1*10000	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-07</b>	grunt.kat. IV poz.3*0.15	m <sup>3</sup>	262.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.500</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0104-07</b>	poz.3	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0104-08</b>	Krotność = 5 poz.3	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>	poz.3	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-06</b>	Krotność = -5 poz.3	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-07</b>	poz.3	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-08</b>	Krotność = -3 poz.3	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0511-02</b>	poz.3	m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	<b>1406-02</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>KNR 2-31</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	<b>1406-03</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 Montaż bramy wjazdowej przesuwnej</b>					
14	<b>Wycena własna kalk. własna</b>	Demontaż 2 przeseł ogrodzenia, demontaż słupka ogrodzeniowego	m		
d.2		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	<b>Wycena własna kalk. własna</b>	Brama przesuwna 4 mb	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Utwardzenie działki 317/6</b>					
16	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.3	<b>0121-02</b>	0.0345	ha	0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0101-03</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		345	m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
18	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0101-04</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
19	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0108-07</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV poz.18*0.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	103.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.500</b>
20	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0401-02</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 21.8+14.7+3.14*3	m		
			m	45.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.920</b>
21	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (21.8+14.7+3.14*3)*0.06*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.551</b>
22	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężniki materiał inwestora z odzysku 21.8+14.7+3.14*3	m		
			m	45.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.920</b>
23	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0104-07</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
24	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0104-08</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
25	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
26	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -5 poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
27	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
28	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
29	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
30	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>